

Art. no. 599 7124-15
Date 2008-10-20

Installation miniBar

DE Einbau miniBar / Typische Einbausituationen

EN miniBar installation / typical installation

- Die miniBar ist unbedingt waagrecht aufzustellen.
 - Der Abstand zwischen Kühlaggregat und Wand muss ~ 20mm betragen.
 - Eine ungehinderte Luftzirkulation muss gemäß den Abbildungen gewährleistet sein.
 - Nur das Kühlaggregat darf in den Belüftungskanal hineinragen.
 - Die durch den Belüftungskanal geleitete Luft darf in keinsten Weise durch andere Wärmequellen aufgeheizt werden.
 - Falls Lüftungsgitter eingesetzt werden, müssen diese einen freien Querschnitt von min. 200 cm² haben.
-
- The refrigerator must be level both directions.
 - There should be 20mm clearance to the wall.
 - Ventilation must be provided as shown.
 - Only the entire cooling unit must project into the duct as shown.
 - Air passing through the duct must not be preheated by any source of heat.
 - Ventilation grills, if used, must have openings of at least 200cm² each.



